



Richtzeitentabelle

Arbeitsnummer	Arbeitsumfang	Arbeitsplanung inkl. Vorarbeiten	AW	min
100	Elektrik			
101	Seitenmarkierungsleuchte incl. Kabel	aus -und einbauen	3	15
102	Begrenzungsleuchte vorn	aus -und einbauen	3	15
103	Kennzeichenleuchte	aus -und einbauen	2	10
104	Spurhalteleuchte hinten	aus -und einbauen	3	15
105	Rückleuchte	aus -und einbauen	2	10
106	Rückleuchte Glas	aus -und einbauen	2	10
107	Innenleuchte	aus -und einbauen	3	15
108	Steckverbindung 7-polig	aus -und einbauen	3	15
109	Steckverbindung 15-polig	aus -und einbauen	4	20
110	Steckdosenadapter EasyConn	aus -und einbauen	6	30
111	EBS-Steckdose	aus -und einbauen	6	30
112	Prüfung / Diagnose EBS-Störung	prüfen	2	15
113	EBS Modulator Haldex (incl. Inbetriebnahme)	aus -und einbauen	18	90
114	EBS Modulator Wabco (incl. Inbetriebnahme)	aus -und einbauen	18	90
115	Repartursatz EBS-E Solldrucksensor	nachrüsten	12	60
116	EBS-Zuleitung zum Modulator	aus -und einbauen	30	150
117	EBS-Zuleitung zum Colas-Ventil	aus -und einbauen	9	45
118	ABS-Radsensor	aus -und einbauen	3	15
200	Pneumatik			
201	Liftachsluftbalg (Kögel)	aus -und einbauen	4	20
202	Luftfederbalg	aus -und einbauen	8	40
203	Stoßdämpfer	aus -und einbauen	3	40
204	Bremszylinder	aus -und einbauen	3	15
205	Knickregelventil (incl. Befundung)	aus -und einbauen	10	50
206	Schnellöseventil (incl. Befundung)	aus -und einbauen	9	45
207	Luftkessel SNCO	aus -und einbauen	18	90
208	Kupplungskopf	aus -und einbauen	2	10
209	Rohrleitungsfilter	aus -und einbauen	3	15
210	EBS Relaisventil	aus -und einbauen	9	45
211	Haldex Colas H/S	aus -und einbauen	8	40
212	Luftfederventil mit Einstellung	aus -und einbauen	12	60
213	PREV tauschen	aus -und einbauen	9	45
214	Sperrzylinder Lenkachse	aus -und einbauen	3	15
300	Fahrgestell / Anbauteile	aus -und einbauen		
301	Zuggabel	aus -und einbauen	30	150
302	Seitliche Schutzeinrichtung pro Seite	aus -und einbauen	6	30
303	Palettenstaukasten kpl.	aus -und einbauen	24	120
304	Deckel Palettenstaukasten	aus -und einbauen	4	20
305	Kotflügel Viertel	aus -und einbauen	4	20
306	Kotflügel Halbrund	aus -und einbauen	6	30
307	Kotflügelhalterung	aus -und einbauen	4	20
308	Ersatzradhalterung untergeklemmt	aus -und einbauen	12	60

309	Rammpuffer	aus -und einbauen	2	10
310	Königszapfen	aus -und einbauen	7	35
311	Wechselbrücken-Stützfuß	aus -und einbauen	6	30
312	Einweiskeil Wechselverkehr	aus -und einbauen	4	20
313	Einweisrolle Wechselverkehr	aus -und einbauen	2	10
314	Lenkdrehkranz AWE	aus -und einbauen	48	240
315	Stützbein Sattel (Satz)	aus -und einbauen	10	50
316	Bremspads (pro Rad)	aus -und einbauen	4	20
317	Bremssattel	aus -und einbauen	9	45
318	Spurlauf vermessen (3 Achsen)	aus -und einbauen	24	120
319	zusätzlich Spur einstellen (pro Achse)	aus -und einbauen	3	15
400	Aufbau (Cargo / Mega / verstärkt)			
401	Schiebeplane (pro Seite)	aus -und einbauen	6	30
402	Schiebeplane Rollen (pro Seite)	aus -und einbauen	24	120
403	Planenspannratsche	aus -und einbauen	2	10
404	Seitliche Dichtlippe Schiebeplane	aus -und einbauen	24	120
405	Plane Schiebeverdeck	aus -und einbauen	48	240
406	Schiebeverdeck Magnum Gelenkscheren	aus -und einbauen	24	120
407	Schiebeverdeck Magnum Verriegelungszapfen	aus -und einbauen	3	15
408	Schiebeverdeck Endlaufwagen	aus -und einbauen	30	180
409	Schiebeverdeck Endlaufwagen Rollen	aus -und einbauen	24	120
410	Schieberunge	aus -und einbauen	5	25
411	Rollen Schieberunge (1. Runge / jede weitere)	aus -und einbauen	7./3.	35/15
412	Austausch Dachgurt	aus -und einbauen	216	1080
413	Portaltüre SNCO	aus -und einbauen	4	20
414	Portaltürscharnier (Wihag)	aus -und einbauen	12	60
415	Portaltürscharnier (Autocar)	aus -und einbauen	18	90
416	Portaltürdichtungen (Pro Türblatt)	aus -und einbauen	6	30
417	Portaltüren Moosgummiprofil oben	aus -und einbauen	6	30
418	Portaltüren Foxx	aus -und einbauen	24	120
419	Liftmaster Hubmechanik	aus -und einbauen	12	60
600	Aufbau (Cool)	aus -und einbauen		
601	Kühlgerät	aus -und einbauen	48	240
602	Dieseltank Kühlgerät	aus -und einbauen	12	60
603	Rammschutzbleche pro Seite	aus -und einbauen	96	480
604	Körapur Antirutsch-Boden	erneuern	168	840
605	Doppelstockbeladungs-Schiene	aus -und einbauen	15	75
606	Rammschutz Heck	aus -und einbauen	30	150
607	Ecksäule Heckportal	aus -und einbauen	216	1080
800	Bremsenprüfstand			
801	Zugabstimmung Gliederzug		30	150
802	Zugabstimmung Sattelzug		30	150
803	Überprüfung Bremswirkung		3	15
900	Rüstzeiten			
901	900 Rüstzeiten 901 pro zusammenhängende Instandsetzungsarbeit		2	10
	201 bio zasaiiiiieiiiiaiikeiide ilistaiidsetzulksatbelt			
950	Rangierzeiten			
	Pro Fahrzeug ein- und ausschleppen		2	10